

Tymbark, 12.09.2024

TYMBARK - MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tymbark 156
34-650 Tymbark

Do Oferentów biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn.: „Budowa magazynu wysokiego składowania”

Zamawiający, Tymbark-MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tymbarku, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 6.09.2024 pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. Gdzie należy uwzględnić koszty ogólne budowy

Odp.

Zamawiający informuje, że koszty ogólne budowy należy umieścić w pozycji koszty ogólne budowy, która została dodana w udostępnionym arkuszu nr 9.

2. Płyta fundamentowa – w dokumentacji przetargowej gr. 63cm, w przedmiarach 50cm – taka grubość jest nie wystarczająca dla posadowienia budynku i optymalnego wzmocnienia gruntu.

Odp.

Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość 63 cm.

3. Brakuje stopnia zbrojenia płyty fundamentowej

Odp.

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 102 kg/m².

4. Obudowa estakady – w arkuszu ofertowym obudowa z blachy trapezowej – czy tak przyjąć czy płyta warstwowa?

Odp.

Zamawiający informuje, że wycenę poz. Obudowa estakady należy według poniższego rozwiązania:

- dach:

hydroizolacja - membrana EPDM - RESITRIX MB - gr. 3,1mm

wełna mineralna (np. Dachrock Max Hard) - gr.10cm

wełna mineralna (np. Monrock Max E) - gr.10cm

folia paroizolacyjna (klejona na zakładkach)

blacha trapezowa

konstrukcja stalowa estakady

- obudowa:

systemowy panel z wełny mineralnej (np. Ruukki lub Kingspan) - gr.15cm WRK

5. Zwracam się z prośbą o informację w temacie pozycji, które w Arkuszu Ofertowym załącznik nr 13 do przetargu, są pokazane jako 1, a dotyczą robót konstrukcyjnych:

1.1.5 poz 29 – Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – podana ilość 1 m²

2.1.4 poz 341 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – podana ilość 1 m²

2.1.5 poz 350 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – podana ilość 1 m²

2.1.6 poz. 358 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – podana ilość 1 m²

2.1.7 poz. 364 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – podana ilość 1 m²

2.1.8 poz. 369 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – podana ilość 1 m²

2.1.9 poz. 374 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – podana ilość 1 m²

Czy przedmiary zostaną uzupełnione, czy mamy kalkulować te pozycje na podstawie projektu przetargowego?

Odp.

Zamawiający informuje, że należy przyjąć :

1.1.5 poz 29 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – 1269,0 m²

2.1.4 poz 341 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – 197,50 m²

2.1.5 poz 350 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – 109,44 m²

2.1.6 poz. 358 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – 61,56 m²

2.1.7 poz. 364 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – 253,92 m²

2.1.8 poz. 369 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – 38,0 m²

2.1.9 poz. 374 - Konstrukcja żelbetowa wg części konstrukcyjnej – 53,20 m²

Do ogłoszenia został załączony skorygowany załącznik nr 13, uwzględniający w/w pozycje konstrukcji.

6. Prosimy o informację czy należy zmienić pozycje w arkuszu ofertowym zgodnie z zestawieniem instalacji wentylacji, które zostało udostępnione? Niestety, nie zgadzają się nazwy systemów, a z elementów składowych pasują tylko 4 z 28 systemów.

Odp.

Należy przyjąć zgodnie z udostępnionymi w dniu 5.09.2024r. plikami z zestawieniem materiałów wentylacji.